



CELIDI – Site de Vanzey



Historique :



- Arrêté n° 1 202-76, le **28 avril 1976**, ouverture de la carrière à ciel ouvert en nom propre
- Arrêté n°80/2417, le **25 septembre 1980** pour l'extension et la continuité de l'activité.
- Fin de l'activité le **26 juillet 1989**, avec un réaménagement partiel des terrains.

Descriptions :



- Arrêté n° PAIC-2023-0006 du **01 février 2023** autorisé par la Préfecture
- 22 années pour le réaménagement du site dont 20 ans de remblaiement et 2 ans de remise en état.
- Site Multi-Activités (74 989 m²):
 - 2760.3 Installation de stockage de déchets inertes
 - Volume Total = 624 000m³ / 1 060 000Tn
 - Volume annuel moyen : 31 000m³ / 53 000Tn
 - Volume annuel maxi : 62 400m³ / 106 000Tn
 - 2515-1 Installation de broyage, concassage, criblage...
 - >200 kW - Enregistrement
 - 2517-2 Station de transit de matériaux non dangereux inertes
 - Plateforme de 7 500m² < 10 000m² Déclaration
 - 2794-2 Installation de broyage de déchets végétaux non dangereux
 - Broyage de déchets végétaux et bois <30 t/j Déclaration

Economie circulaire :



Services proposés :

- Accueil de déchets inertes terreux (ISDI) : Réemploi des déchets élémentaires
- Accueil de déchets inertes recyclables (béton, gravats...) : Préservation des ressources naturelles
- Traçabilité des déchets : Respect des normes environnementales et réglementaires en vigueur
- Négoce et vente de matériaux (recyclé, calcaire...)

En ISDI, seuls les matériaux terreux sont acceptés.

Déchets acceptés :

Déchets inertes non dangereux

- Béton ferrailé ou non
- Briques et tuiles
- Mélanges inertes terreux
- Granulats
- Pavés

Déchets interdits :

- Déchets dangereux
- Amiante
- Plastique
- Bois

Etudes du site :

Etude d'incidence :

- Etude environnementale
 - Poussières : mesures tous les trimestres
 - Bruit : tous les 3 ans
 - Suivi des eaux : semestriel
 - Suivi écologique réguliers

Projet d'ISDI :

- Plan de situation, plan des abords et plan d'ensemble
- Phasage d'exploitation
- Plan de réaménagement futur
- Avis des propriétaires et de la mairie
- Capacités techniques et financières de l'entreprise



Modélisation Initial du site



Modélisation du site en
fonctionnement



Phasage d'exploitation

- Emprise du projet
- Retrait de 10 m
- Phase 1 : zone de remblaiement sud
- Phase 2 : zone de remblaiement nord
- Sens de remblaiement
- Merlon
- Accueil
- Pont-bascule
- Décrotteur
- Bassins de décantation et d'infiltration
- Piste d'accès au site
- Pont
- Portail d'entrée

Phase 2 : années 11 à 20
remblaiement du secteur nord

Phase 1 : années 1 à 10
remblaiement du secteur sud

Date : Mars 2022
Logiciel : CorelDraw X6
Source : BD Ortho © HR



0 100 m

1:2 500

Modélisation du site réaménagé



Plan de réaménagement

- Emprise du projet
- Prairies
- Talus enherbés
- Zones humides
- Plantations
- Chemins
- Piste d'accès



Date : Mars 2022
Logiciel : CorelDraw X6
Source : BD Ortho © HR



0 100 m

1:2 500